
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45315600-4 Instalacje niskiego napięcia

NAZWA INWESTYCJI : Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego w m. Pieńkowie - instalacje oświetlenia zewnętrznego

ADRES INWESTYCJI : dz.657, 605, 557 obrębPieńkowo, gm.Postomino

INWESTOR : GMINA POSTOMINO

ADRES INWESTORA : Postomino 30, 76-113 Postomino

DATA OPRACOWANIA : Kwiecień 2018 r

SPORZĄDZIŁ:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego w m. Pieńkowo, dz. nr 657, 605, 557 obręb Pieńkowo			
1.1		Oświetlenie terenu działki 657 przy budynku A			
1	KNNR 5 d.1. 0701-05 1	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 97.5*0.4*0.8	m ³ m ³	 31.200	
				RAZEM	31.200
2	KNNR 5 d.1. 0706-01 1	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 97.5	m m	 97.500	
				RAZEM	97.500
3	KNNR 5 d.1. 0702-05 1	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 97.5*0.4*0.6	m ³ m ³	 23.400	
				RAZEM	23.400
4	KNNR 5 d.1. 1001-02 1	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg - słupy o wysokości 6m wg opisu technicznego 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNNR 5 d.1. 1004-02 1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - Oprawa oświetleniowa parkowa LED wg opisu technicznego 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNNR 5 d.1. 1003-02 1	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki 6*6	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	 36.000	
				RAZEM	36.000
7	KNNR 5 d.1. 0406-01 1	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - tabliczka słupowa 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNNR 5 d.1. 0705-01 1	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 110 mm RHDPE-D 6.0	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNNR 5 d.1. 0713-01 1	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YAKY 0,6/1kV 4x25mm2 6.0	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNNR 5 d.1. 0707-01 1	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie YAKY 0,6/1kV 4x25mm2 91.5	m m	 91.500	
				RAZEM	91.500
11	KNNR 5-08 d.1. 0608-07 1	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka ocynkowana 4x25mm2 97.5	m m	 97.500	
				RAZEM	97.500
12	KNNR 5 d.1. 0605-08 1	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat.III 2*6	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
13	KNNR 5 d.1. 1304-01 1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNNR 5 d.1. 1302-03 1	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 5	odc. odc.	 5.000	
				RAZEM	5.000